

## **Gmina Stalowa Wola** informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.

### **„Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez przebudowę ul. Brandwickiej na odcinku od skrzyżowania z Trasą Podkarpową do skrzyżowania z ul. Sandomierską”**

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, Schemat C.

**Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr UDA-RPPK.02.01.00-18-095/010-00 zawartą w dniu 15 września 2010 r. wynosi:**

3 056 727,46 PLN w tym:

1 665 959,27 PLN – dofinansowanie z EFRR i BP

1 390 768,19 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola

**Okres realizacji:** 09.04.2010 r. – 30.09.2011 r.

#### **Cel projektu**

Głównym celem projektu było ożywienie społeczne i gospodarcze miasta, jak również uporządkowanie układu komunikacyjnego oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo zamysłem projektu było również skomunikowanie części usługowo – handlowo – mieszkaniowej z drogami wyższego rzędu, poprawa warunków, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz skrócenie czasu w przewozach pasażerskich i towarowych, poprawa warunków środowiska naturalnego poprzez całkowite odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej, podniesienie atrakcyjności miasta i regionu dla mieszkańców i przyjezdnych.

#### **Zakres rzeczowy projektu**

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Brandwickiej (drogi gminnej nr 101094R) w osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli na odcinku od km 00+000 do km 00+616,1 o długości 616,1 m. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano następujące prace: poszerzono jezdnię do 7 m w konsekwencji czego powstały dwa pasy ruchu każdy po 3,5 m, położono nową nawierzchnię asfaltową, przebudowano wloty ulic dochodzących z nawierzchni częściowo utwardzonych na nawierzchnie z kostki betonowej (ul. Szewska, ul. Grunwaldzka, ul. Mieszka I, ul. B. Kochana, ul. Różana, ul. Siedliska,). Ponadto wykonano przebudowę skrzyżowań z tymi ulicami. W ciągu drogi został wybudowany obustronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m, oświetlenie wzdłuż lewej krawędzi jezdni oraz kanalizacja teletechniczna. Dodatkowo wybudowano zatokę autobusową i wyniesiono przejście dla pieszych. Wody opadowe z powierzchni drogi zostały odprowadzone do szczelnego systemu kanalizacji deszczowej.

#### **Efekty realizacji projektu**

W wyniku przeprowadzonych prac został osiągnięty cel główny, którym jest ożywienie społeczne i gospodarcze miasta, jak również uporządkowanie układu komunikacyjnego oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

- długość przebudowanej drogi 0,62 km,
- długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 0,62 km,
- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które uzyskały lepszą dostępność 1,4 ha.

#### **Informacje o projekcie:**

Urząd Miasta Stalowa Wola  
Referat Pozyskiwania Funduszy  
ul. Wolności 9, pok. nr 6, 37  
tel./fax (015) 643 34 43





