

Gmina Stalowa Wola informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą

„Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia nr 6 w Stalowej Woli”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Termomodernizacja energetyczna budynków.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.03.02.00-18-0012/18-00 zawartą w dniu 15 października 2018 r. wynosi 817 731,84 PLN w tym:

639 126,43 PLN – wydatki kwalifikowane

543 257,44 PLN – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

274 474,40 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola

OKRES REALIZACJI

27.10.2017 r. – 30.11.2019 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni nr 6 w Stalowej Woli o powierzchni użytkowej 1257,35 m². Narzędziem osiągnięcia tego celu jest głęboka termomodernizacja budynku, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii. Osiągnięcie celów mierzone będzie poprzez wskaźniki:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 412,69 GJ/rok,
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 4,18 MWh/rok,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 105,83 t CO₂/rok.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące elementy:

- Modernizację systemu grzewczego poprzez: wykonanie instalacji z rur ze stali węglowej, montaż grzejników stalowych płytowych oraz zaworów termostatycznych oraz powrotnych przygrzejnikowych oraz zaworów podpionowych.
- Docieplenie budynku Przychodni nr 6 w Stalowej Woli, które polega na: robotach rozbiórkowych związanych z dociepleniem stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi, dociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi 3 cm, montażu orynnowania i wykonaniu obróbek blacharskich, docieplenie ścian powyżej terenu wraz z wymianą okien, uzupełnienie tynków zewnętrznych, docieplenie ścian płytami styropianowymi 19 cm i 2 cm oraz 10 cm (styrodur), ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem 10 cm, wykonanie opaski wokół budynku, demontaż i montaż daszków i barierok, wykonanie instalacji odgromowej, demontaż istniejących opraw świetlówkowych oraz montaż opraw LED

- Wykonanie dwóch ekspertyz ornitologiczno-chiropterologicznych, jednej na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i drugiej przed rozpoczęciem robót budowlanych
- Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego
- Wykonanie dwóch tablic: informacyjnej i pamiątkowej.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI

| Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | 1,00 |
| Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji | m ² | 1 257,35 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | tony równoważnika CO ₂ | 105,83 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | MWh/rok | 4,18 |
| Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | GJ/rok | 412,69 |
| Zmniejszenie zużycia energii końcowej | GJ/rok | 427,74 |

Informacje o projekcie:

Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 35
tel./fax (015) 643 35 80

www.stalowawola.pl

www.rpo.podkarpackie.pl